



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โทร. 100204

ที่ อว 8603.4/ -

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียน อธิการบดี

กองคลัง ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับที่ 028872
วันที่ 21 ส.ค. 2566
เวลา 13:47
<input type="checkbox"/> ส่งงานบริหารงบประมาณ
<input type="checkbox"/> ส่งงานการเงิน
<input checked="" type="checkbox"/> ส่งงานพัสดุ
<input type="checkbox"/> ส่งงานบัญชี
21 ส.ค. 2566

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 90 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Wongk

(อาจารย์ พงศธร เวสสุบุตร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและจัดการกายภาพ

เรียน อธิการบดี

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว เป็นเงิน 10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 90 วัน (ค่า Factor F ที่นำมาใช้เท่ากับ 1.3003) ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน ท่านอธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา.....

Prasert

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พลุนนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

21-8603

สุพรรณิณี 21 ส.ค. 66

(นางสาวสุพรรณิณี เทียงนาดอน)

รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุ

อนุชิต / อนุชิต

อนุชิต อนุชิต


(ศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต อนุชิต จ้าวหรือพัฒน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ส.ค. 2566

ราคากลาง

งานจ้างก่อสร้างศูนย์กิจกรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น กรุงเทพมหานคร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
ศูนย์กิจกรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 90 วัน


(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(อาจารย์ พงศธร เวสสุบุตร)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและจัดการกายภาพ


(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวณัฐภักดิ์ ททรัพย์สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายกมล สังข์เกิด)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุพรรณณี เทียงนาดอน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายกฤษดา ฐิตวดี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยศิลปากร.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)..

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

/ครุภัณฑ์สำนักงาน – ห้องบรรยาย /ครุภัณฑ์ม่าน

/ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

/ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์

/ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง/ครุภัณฑ์สำนักงาน - ห้อง Pantry

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 10,890,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ดังเอกสารแนบ

5.1 แบบ ปร.6

5.2 แบบ ปร.5(ก) และ แบบ ปร.5(ข)

5.3 แบบ ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 อาจารย์ พงศธร	เวสสุบุตร	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวณัฏฐภัค	ทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ
6.3 นายกมล	สังข์เกิด	กรรมการ
6.4 นายนาถวุฒิ	ศรีเกตุ	กรรมการ
6.5 นายภูริณัฐ	ศรีวิบูลย์	กรรมการ
6.6 นางสาวสุพรรณิ	เที่ยงนาตอน	กรรมการและเลขานุการ
6.7 นายกฤษดา	ฐิตวดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn International Centre)

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง	โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5	จำนวน	38	แผ่น
คำนวณราคากลาง	วันที่	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2566 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
1	กลุ่มงานส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างอาคาร)	6,420,424.58	
2	กลุ่มงานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	4,470,807.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,891,231.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	10,890,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




อาจารย์พงศธร เวสสุบุตร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาวณัฐภักดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
กรรมการ



นายกมล สังข์เกิด
กรรมการ



นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ
กรรมการ



นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย์
กรรมการ



นางสาวสุพรรณิ เทียงนาตอน
กรรมการและเลขานุการ



นายกฤษดา จิตวดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจกรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 27 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานส่วนที่ 1 (อาคาร)		1.3003		
1	งานสถาปัตยกรรม	3,587,458.27		4,664,771.99	
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,057,398.20		1,374,934.88	
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	204,132.22		265,433.12	
4	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	88,659.99		115,284.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,420,424.58	
	หักด้านที่แสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์				

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ขนาดพื้นที่ 557.23 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 11,522 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Wastot

อาจารย์พงศธร เวสสุบุตร
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Nett

 นางสาวณัฐภักดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
 กรรมการ

[Signature]

 นายกมล สังข์เกิด
 กรรมการ

[Signature]

 นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ
 กรรมการ

[Signature]

 นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย์
 กรรมการ

[Signature]

 นางสาวสุพรรณิ เทียงนาดอน
 กรรมการและเลขานุการ

[Signature]

 นายกฤษดา ฐิตวดี
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คำนวมราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง	564.00	ตร.ม	-	-	15.00	8,460.00	8,460.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ	20.00	ตร.ม	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังอิฐบอร์ตบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	214.00	ตร.ม	-	-	30.00	6,420.00	6,420.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น	500.00	ตร.ม	-	-	40.00	20,000.00	20,000.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องเคลือบ	92.00	ตร.ม	-	-	35.00	3,220.00	3,220.00	รื้อขนไป
1.4	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ตฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	496.00	ตร.ม	-	-	25.00	12,400.00	12,400.00	รื้อขนไป
1.5	งานรื้อถอนประตูและหน้าต่าง								
	- งานรื้อถอนประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	18.00	ชุด	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	12.00	ชุด	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนผนังบานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศ พร้อมโครงอะลูมิเนียม	41.00	ตร.ม	-	-	150.00	6,150.00	6,150.00	รื้อขนไป
1.6	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์								
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วมและอ่างล้างหน้า)	8.00	ชุด	-	-	140.00	1,120.00	1,120.00	รื้อกอง
1.7	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้างเดิม								
	- งานรื้อถอนครุภัณฑ์ตู้เดิม	10.90	เมตร	-	-	220.00	2,398.00	2,398.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนผนังตึกคังภายใน	40.00	ตร.ม	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน							66,028.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานพื้น								
2.1	พ1 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 121.0 x 18.0 cm (ให้ดำเนินการแต่งผิวเรียบด้วย Cement Self Leveling ก่อนปูกระเบื้องยาง)	418.00	ตร.ม.	490.00	204,820.00	120.00	50,160.00	254,980.00	
2.2	พ2 พื้นผิวขัดเรียบ ทำผิว Epoxy Self Leveling Flake ทหนา 2 มม. (ผิวมันระบู่สีภายหลัง) หนา 2 มม. (ผิวมันระบู่สีภายหลัง)	105.00	ตร.ม.	550.00	57,750.00	40.00	4,200.00	61,950.00	
2.3	พ3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิด PORCELAIN)	39.00	ตร.ม.	789.00	30,771.00	222.00	8,658.00	39,429.00	
2.4	พ4 พื้นไม้ยางพาราประสาน Grade AA เคลือบแลกเกอร์	65.00	ตร.ม.	546.00	35,490.00	100.00	6,500.00	41,990.00	
2.5	พ5 พื้น ค.ส.ถ.เดิม แต่งเรียบ พร้อมทำระบบกันซึม			(ดูรายละเอียดงานกันซึม)					
	รวมราคางานพื้นผิว							398,349.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5cm.	327.00	ตร.ม.	247.00	80,769.00	56.00	18,312.00	99,081.00	
3.2	ห1 ผนังทาสีอะคริลิก ชนิดภายใน			(ดูรายละเอียดงานสี)					
3.3	ห2 ผนังอาคารเดิม กวกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.60 m.	24.00	ตร.ม.	659.00	15,816.00	181.00	4,344.00	20,160.00	
3.4	ห3 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60 cm ทหนา 7.5 cm ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก 100%	660.00	ตร.ม.	75.00	49,500.00	82.00	54,120.00	103,620.00	
3.5	ห4 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60 cm ทหนา 7.5 cm กวกระเบื้องขนาด 0.30 x 0.60 m.	124.00	ตร.ม.	659.00	81,716.00	181.00	22,444.00	104,160.00	
3.6	ห5 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป			(ดูรายละเอียดงานสุขภัณฑ์)					
3.7	ห6 ผนังโครงเคร่าไม้ HMR กรุไม้ HMR ทหนา 4 mm. เว้นร่อง ปิดทับด้วยผิวลามิเนต								
	- งานผนังตกแต่งโถงทางเดิน	1.00	งาน	33,904.00	39,494.00	-	-	39,494.00	
	- งานผนังตกแต่ง co-working	1.00	งาน	39,150.00	39,150.00	-	-	39,150.00	
	- งานผนังตกแต่ง meeting room	1.00	งาน	50,100.00	50,100.00	-	-	50,100.00	
	- งานผนังตกแต่ง executives room 1	1.00	งาน	12,150.00	12,150.00	-	-	12,150.00	
	- งานผนังตกแต่ง executives room 2	1.00	งาน	17,550.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- งานผนังตกแต่ง executives room 3	1.00	งาน	14,850.00	14,850.00	-	-	14,850.00	
	- งานผนังตกแต่ง waiting area	1.00	งาน	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานนั่งตกแต่ง lecture room 18 seats	1.00	งาน	18,920.00	18,920.00	-	-	18,920.00	
	- งานนั่งตกแต่ง lecture room 30 seats	1.00	งาน	20,250.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	- งานนั่งตกแต่ง lecture room 48 seats	1.00	งาน	68,850.00	68,850.00	-	-	68,850.00	
3.8	ม7 ผนังกรุ Aluminium Composite หนา 4 mm. พร้อมโครงเหล็ก ยานแนวด้วย Silicone ชนิดไร้คราบน้ำมัน	33.00	ตร.ม	3,250.00	107,250.00	500.00	16,500.00	123,750.00	
3.9	ม8 ผนังอิปซีมบอร์ด 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีอะคริลิก 100%	20.00	ตร.ม	541.00	10,820.00	130.00	2,600.00	13,420.00	
3.10	ม9 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 20x60 cm หนา 7.5 cm กรุหินอ่อนเทียม								
	- ผนังหินอ่อนเทียมส่วนสำนักงาน	22.00	ตร.ม	2,650.00	58,300.00	302.00	6,644.00	64,944.00	
	- ผนังหินอ่อนเทียมส่วนโถงทางเดิน	18.00	ตร.ม	1,260.00	22,680.00	302.00	5,436.00	28,116.00	
3.11	ม10 ผนังระแนงอะลูมิเนียม			(ดูรายละเอียดงานผนังระแนงอากาศ)					
3.12	ม11 ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	600.00	ตร.พ.	107.00	64,200.00	16.00	9,600.00	73,800.00	
3.12	งานประตูลิฟต์ติดฟิล์มไวนิล Di - Noc รุ่น metallic หรือรุ่นอื่นๆ (เสนออนุมัติ)	2.00	ชุด	4,380.00	8,760.00	1,000.00	2,000.00	10,760.00	
3.12	งานติดตั้ง Brushed Stainless Steel	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
3.12	ตัวอักษรหน้าลิฟต์ / โถงบันได (ตัวอักษรเดิมทำสีใหม่)	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.12	งานบัวเชิงผนังอะลูมิเนียม	210.00	เมตร	200.00	42,000.00	45.00	9,450.00	51,450.00	
	รวมราคางานผนัง							1,061,575.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ1 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. แต่งผิวเรียบ โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี	368.00	ตร.ม	298.00	109,664.00	75.00	27,600.00	137,264.00	
4.2	ฝ2 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. แต่งผิวเรียบ โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดทนความชื้น	39.00	ตร.ม	343.00	13,377.00	75.00	2,925.00	16,302.00	
4.3	ฝ3 ฝ้าเพดานโครงสร้างแต่งเรียบทำสี	21.00		113.00	2,373.00	82.00	1,722.00	4,095.00	
4.4	ฝ4 ฝ้าเพดานดูดซับเสียง ขอบลาดหนา 12.5 mm. แต่งผิวเรียบ (รุ่นฉลุลู 8 กลุ่ม/แผ่น) โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี	27.00	ตร.ม	840.00	22,680.00	75.00	2,025.00	24,705.00	
4.5	ฝ5 ฝ้าไม้ HMR หนา 6 มม. ปิดทับด้วยไม้ HMR หนา 4 มม. เว้นร่อง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี	74.00	ตร.ม	990.00	73,260.00	175.00	12,950.00	86,210.00	
4.6	ฝ6 ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาดหนา 12 mm. แต่งผิวเรียบ โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี	93.00	ตร.ม	318.00	29,574.00	75.00	6,975.00	36,549.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							305,125.00	
5	งานทาสี								
5.1	งานทาสีอะคริลิก ผนังภายใน (มอก.2321-2549)	428.00	ตร.ม.	52.00	22,256.00	30.00	12,840.00	35,096.00	
5.2	งานทาสีอะคริลิก ผนังภายนอก (มอก.2321-2549)	85.00	ตร.ม.	56.00	4,760.00	34.00	2,890.00	7,650.00	
5.3	งานทาสีอะคริลิก ฝ้าเพดานภายใน (มอก.2321-2549)	383.00	ตร.ม.	38.00	14,554.00	30.00	11,490.00	26,044.00	
5.4	งานทาสีอะคริลิก ฝ้าเพดานภายนอก (มอก.2321-2549)	20.00	ตร.ม.	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00	
	รวมราคางานงานทาสี							70,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู - งานหน้าต่าง								
6.1	D1 ประตูบานเปิดคู่ กระจกเปลือยเทมเปอร์ 6+6 มม. วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00		80,300.00	80,300.00	-	-	80,300.00	
6.2	D2 ประตูบานเปิดคู่ กระจกเปลือยเทมเปอร์ 6+6 มม. วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00		72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	
6.3	D3 ประตูบานเปิดคู่ กระจกเปลือยเทมเปอร์ 6+6 มม. วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.00		64,300.00	128,600.00	-	-	128,600.00	
6.4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกเปลือยเทมเปอร์ 6+6 มม. วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	6.00		40,100.00	240,600.00	-	-	240,600.00	
6.5	D5 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกใส บานกระจกเปลือยเทมเปอร์ 6+6 มม. วงกบอะลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00		156,600.00	156,600.00	-	-	156,600.00	
6.6	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ลูกพักเกล็ดเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.10 m.	4.00		7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
6.7	D7 ประตูบานเปิดคู่ ไม้เนื้อแข็ง มีเกร็ดระบายอากาศ วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.20 x 2.30 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00		4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
6.8	D8 ประตูบานเปิดคู่ ไม้เนื้อแข็ง มีเกร็ดระบายอากาศ วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.20 x 2.40 m. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00		5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.9	D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ลูกพักเกล็ดเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.15 m.	1.00		8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6.10	D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ช่องแสงกระจกใส ขนาด 0.90 x 2.10 m.	1.00		5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
6.11	D11 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก วงกบเหล็ก ช่องแสงกระจกใส ขนาด 0.90 x 2.10 m.	1.00		8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
6.12	W1 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอะลูมิเนียม กระจกฝ้า 6 มม. ขนาด 0.40 x 0.80 m.	2.00		2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6.13	W2 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอะลูมิเนียม กระจกฝ้า 6 มม. ขนาด 0.40 x 1.60 m.	1.00		5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6.14	W3 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอะลูมิเนียม กระจกฝ้า 6 มม. ขนาด 0.40 x 1.60 m.	1.00		7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
6.15	W4 ชุดหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอะลูมิเนียม กระจกฝ้า 6 มม. ขนาด 0.40 x 1.00 m.	1.00		3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
รวมราคางานประตู - งานหน้าต่าง								762,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสุขภัณฑ์								
7.1	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	1,150.00	9,200.00	113,200.00	
7.2	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	4,340.00	30,380.00	600.00	4,200.00	34,580.00	
7.3	ก๊อกอัตโนมัติและอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	7,860.00	55,020.00	150.00	1,050.00	56,070.00	
7.4	โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว พร้อมฟลัชวาล์วอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	7,860.00	62,880.00	450.00	3,600.00	66,480.00	
7.5	สายชำระพร้อมวาล์วเปิดปิดน้ำ	8.00	ชุด	1,340.00	10,720.00	70.00	560.00	11,280.00	
7.6	โถปัสสาวะชาย ระบบเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	29,000.00	116,000.00	450.00	1,800.00	117,800.00	
7.7	แผงบังตาโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	170.00	340.00	7,340.00	
7.8	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลสทรงกลม	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	120.00	480.00	7,680.00	
7.9	อ่างล้างจานสแตนเลสชนิด 1 หลุม สีเทาโทเทเนียม พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	8,990.00	8,990.00	300.00	300.00	9,290.00	
7.10	กระเบื้อง 6 มม. เจียรปรี (M1) ขนาด 1.24 x 1.30 ม.	1.00	ชุด	2,012.00	2,012.00	-	-	2,012.00	
7.11	กระเบื้อง 6 มม. เจียรปรี (M1) ขนาด 0.90 x 1.30 ม.	1.00	ชุด	1,462.00	1,462.00	-	-	1,462.00	
7.12	กระเบื้อง 6 มม. เจียรปรี (M1)ขนาด 1.55 x 1.30 ม.	1.00	ชุด	2,512.00	2,512.00	-	-	2,512.00	
7.13	กระเบื้อง 6 มม. เจียรปรี (M1)ขนาด 2.55 x 1.30 ม.	1.00	ชุด	4,137.00	4,137.00	-	-	4,137.00	
7.14	เคาน์เตอร์ห้องน้ำกรูหินเทียมขนาด 1.50 x 1.00 x 0.30 m.	0.45	ตร.ม.	1,395.00	627.75	-	-	627.75	
7.15	เคาน์เตอร์ห้องน้ำกรูหินเทียมขนาด 0.60 x 1.50 x 0.30 m.	0.27	ตร.ม.	837.00	225.99	-	-	225.99	
7.16	เคาน์เตอร์ห้องน้ำกรูหินเทียมขนาด 0.60 x 1.55 x 0.30 m.	0.27	ตร.ม.	837.00	225.99	-	-	225.99	
7.17	เคาน์เตอร์ห้องน้ำกรูหินเทียมขนาด 0.60 x 2.65 x 0.30 m.	0.47	ตร.ม.	1,457.00	684.79	-	-	684.79	
7.18	เคาน์เตอร์ทับหลังโถปัสสาวะกรูหินเทียมขนาด 1.54 x 0.20 m.	0.31	ตร.ม.	954.00	293.83	-	-	293.83	
7.19	เคาน์เตอร์ทับหลังโถสุขภัณฑ์กรูหินเทียมขนาด 1.90 x 0.30 m.	0.57	ตร.ม.	1,767.00	1,007.19	-	-	1,007.19	
7.20	เคาน์เตอร์ทับหลังโถสุขภัณฑ์กรูหินเทียมขนาด 1.00 x 0.30 m.	0.3	ตร.ม.	930.00	279.00	-	-	279.00	
7.21	เคาน์เตอร์ทับหลังโถสุขภัณฑ์กรูหินเทียมขนาด 1.90 x 0.30 m.	0.57	ตร.ม.	1,767.00	1,007.19	-	-	1,007.19	
7.22	เคาน์เตอร์ทับหลังโถสุขภัณฑ์กรูหินเทียมขนาด 2.95 x 0.30 m.	0.88	ตร.ม.	2,728.00	2,400.64	-	-	2,400.64	
7.23	งานหล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างหน้า	6.91	เมตร	500.00	3,455.00	160.00	1,105.60	4,560.60	
	รวมราคางานสุขภัณฑ์							445,155.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakom International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานสถาปัตยกรรม
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานพินัยระดับ								
10.1	งานโครงเหล็กพินัยระดับ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x100 มม. 2 มม. 26.50 กก./ท่อน	21.00	ท่อน	1,263.00	26,523.00	270.00	5,670.00	32,193.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 มม. 2 มม. 17.30 กก./ท่อน	9.00	ท่อน	825.00	7,425.00	150.00	1,350.00	8,775.00	ค่าแรงตัดเหล็ก
	- ทุกสลิปสแตนเลส 304 M10x70 50	1.00	แพ็ค	2,000.00	2,000.00	30.00	30.00	2,030.00	ค่าแรงตัดเหล็ก
	- กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก LANKO 534 ขนาด 2 กก. สีเทา	1.00	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- เหล็กฉากชุบสีถวไนซ์ HDG มอก. 50 x 50 x 4.00 มม	1.00	ท่อน	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	
	- งานเชื่อมเหล็กโครงสร้าง KOBE RB-26 (AWS. E6013)	1.00	งาน	5,092.20	5,092.20	-	-	5,092.20	ค่าแรงตัดเหล็ก
10.2	งานทำสีโครงเหล็ก								รวมค่าแรง
	- งานทำสีรองพื้นกันสนิม+สีทับหน้าจริง 2 เทียว	1.00	งาน	6,789.60	6,789.60	-	-	6,789.60	
	รวมราคางานพินัยระดับ							56,914.80	
11	งานโครงเหล็กผนังเกล็ดระบายอากาศ								
11.1	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07 กก./ท่อน	7.00	ท่อน	930.00	6,510.00	200.00	1,400.00	7,910.00	ค่าแรงตัดเหล็ก
	- เหล็กฉากยึดสำเร็จ เจาะรู ขนาด 50x50 มม. 4.5 มม.	28.00	ชุด	30.00	840.00	10.00	280.00	1,120.00	
	- กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก LANKO 534 ขนาด 2 กก. สีเทา	1.00	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- ทุกเหล็ก พร้อมสกรู 3/8 นิ้ว	28.00	ชุด	20.00	560.00	20.00	560.00	1,120.00	
	- งานเชื่อมเหล็กโครงสร้าง KOBE RB-26 (AWS. E6013)	1.00	งาน	1,102.50	1,102.50	-	-	1,102.50	รวมค่าแรง
11.2	งานทำสีโครงเหล็ก								
	- งานทำสีรองพื้นกันสนิม+สีทับหน้าจริง 2 เทียว	1.00	งาน	1,470.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
11.3	งานอะลูมิเนียมเกล็ดระบายอากาศ								
	- ผนังเกล็ดระบายอากาศ	41.00	ตร.ม.	1,200.00	49,200.00	120.00	4,920.00	54,120.00	
	รวมราคางานโครงเหล็กผนังเกล็ดระบายอากาศ							67,542.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)

หมวดงาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่าก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม								
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าเดิม พร้อมต่อสาย	113.00	ชุด	-	-	30.00	3,390.00	3,390.00	
	- รื้อถอนสวิทซ์ เต้ารับไฟฟ้าเดิม พร้อมต่อสาย	110.00	ชุด	-	-	30.00	3,300.00	3,300.00	
	รวมราคางานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม							6,690.00	
2	แผงไฟฟ้าย่อยและเบรกเกอร์								
	- ตู้ PBAC2	1.00	Set	7,804.00	7,804.00	1,500.00	1,500.00	9,304.00	
	- ตู้ LP2	1.00	Set	7,804.00	7,804.00	1,500.00	1,500.00	9,304.00	
	- MCCB 3P 50AT,100AF, IC 30 KA	1.00	Set	2,922.00	2,922.00	250.00	250.00	3,172.00	
	- MCCB 3P 100AT,100AF, IC 30 KA	1.00	Set	3,079.00	3,079.00	250.00	250.00	3,329.00	
	- MCB 16 A. 1P.	9.00	Set	106.00	954.00	90.00	810.00	1,764.00	
	- MCB 20 A. 1P.	49.00	Set	106.00	5,194.00	90.00	4,410.00	9,604.00	
	- MCB 32 A. 1P.	6.00	Set	106.00	636.00	90.00	540.00	1,176.00	
	- MCB 20 A. 3P.	7.00	Set	1,423.00	9,961.00	150.00	1,050.00	11,011.00	
	รวมราคาแผงไฟฟ้าย่อยและเบรกเกอร์							48,664.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)

หมวดงาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดลิ่งชั้น

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่าก่อสร้างงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
4	ท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง								
4.1	ท่อทองแดงอย่างหนา (COPPER TUBE TYPE " L ")								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 "	43.00	เมตร	45.00	1,935.00	20.00	860.00	2,795.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 "	161.00	เมตร	83.79	13,490.19	30.00	4,830.00	18,320.19	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 "	43.00	เมตร	133.10	5,723.30	50.00	2,150.00	7,873.30	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 "	105.00	เมตร	191.03	20,058.15	65.00	6,825.00	26,883.15	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "	56.00	เมตร	235.51	13,188.56	80.00	4,480.00	17,668.56	
4.2	FITTING	1.00	เหมา	8,159.28	8,159.28	2,447.78	2,447.78	10,607.06	
4.3	HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา	5,439.52	5,439.52	1,631.86	1,631.86	7,071.38	
4.4	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา หนา 3/4"				-		-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 "	43.00	เมตร	46.28	1,990.04	15.00	645.00	2,635.04	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 "	161.00	เมตร	50.49	8,128.89	15.00	2,415.00	10,543.89	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 "	43.00	เมตร	54.69	2,351.67	15.00	645.00	2,996.67	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 "	105.00	เมตร	58.90	6,184.50	16.00	1,680.00	7,864.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "	56.00	เมตร	63.11	3,534.16	18.00	1,008.00	4,542.16	
4.5	กาวยึดฉนวนและอื่นๆ	1.00	เหมา	3,328.39	3,328.39	998.52	998.52	4,326.91	
4.6	ท่อน้ำทิ้ง (D) PVC13.5				-		-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 "	211.00	เมตร	26.66	5,625.26	25.00	5,275.00	10,900.26	
4.7	FITTING	1.00	เหมา	843.79	843.79	253.14	253.14	1,096.93	
4.8	HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา	562.53	562.53	168.76	168.76	731.28	
4.9	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2"				-		-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 "	211.00	เมตร	48.38	10,208.18	18.00	3,798.00	14,006.18	
4.10	กาวยึดฉนวนและอื่นๆ	1.00	เหมา	1,531.23	1,531.23	459.37	459.37	1,990.60	
4.11	น้ำยา R - 32	3.00	กก.	160.42	481.26	-	-	481.26	
	รวมราคาท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง							153,334.31	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานท่อโศโครก (S) ท่อระบายน้ำทิ้ง (W) ท่อระบายอากาศ (V)								
2.1	ท่อน้ำโศโครก (S) PVC 13.5								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 "	24.00	เมตร	200.56	4,813.44	100.00	2,400.00	7,213.44	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	12.00	เมตร	53.94	647.28	40.00	480.00	1,127.28	
2.2	ท่อระบายน้ำทิ้ง (W) PVC 13.5								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	52.00	เมตร	53.94	2,804.88	40.00	2,080.00	4,884.88	
2.3	ท่อระบายอากาศ (V) PVC 8.5								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	36.00	เมตร	37.34	1,344.24	40.00	1,440.00	2,784.24	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	60.00	เมตร	23.68	1,420.80	30.00	1,800.00	3,220.80	
2.4	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	4,412.25	4,412.25	1,323.67	1,323.67	5,735.92	
2.5	ที่ยึดแขวนท่อ	1.00	เหมา	3,309.19	3,309.19	992.75	992.75	4,301.94	
2.6	งานทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,103.06	1,103.06	330.91	330.91	1,433.97	
2.7	WALL CLEAN OUT (WCO)								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 "	2.00	จุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	2.00	จุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
2.8	FLOOR DRAIN (FD)								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	4.00	จุด	530.00	2,120.00	200.00	800.00	2,920.00	
2.9	คลอริง (CORING) พื้นห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม								
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 "	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 "	8.00	จุด	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.10	ตัดต่อท่อเมนน้ำโสโครก (S) ท่อระบายน้ำทิ้ง (W) ท่อระบายอากาศ (V) ของเดิมเข้ากับท่อเดิม	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.11	อื่นๆระบุ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานระบบท่อโสโครก, ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ							53,322.47	
3	งานระบบดับเพลิง (F)								
	- งานร้อยท่อนหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบ UP RIGHT ของเดิม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	14.00	หัว	500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงใหม่ แบบ PENDENT เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ห้องมีฟ้า)	14.00	หัว	160.00	2,240.00	75.00	1,050.00	3,290.00	
	- ทาสี , ทดสอบทำความสะอาด , ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานระบบดับเพลิง							12,290.00	

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5 (ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ห้องบรรยาย	2,605,166.69	182,361.67	2,787,528.36	
2	ครุภัณฑ์มาน	108,057.00	7,563.99	115,620.99	
3	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	680,202.79	47,614.20	727,816.99	
2	ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์	319,215.86	22,345.11	341,560.97	
5	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง	430,457.89	30,132.05	460,589.94	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ห้อง PANTRY	35,224.30	2,465.70	37,690.00	
					รวมภาษี 7%
	รวมค่างานงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,470,807.25	
	สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อาจารย์พงษ์ธร เวสสุบุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวนัฐภักดิ์ ททรัพย์สมบูรณ์

กรรมการ

นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ

กรรมการ

นางสาวสุพรรณิ เทียงนาดอน

กรรมการและเลขานุการ

นายกมล สังข์เกิด

กรรมการ

นายภูริณัฐ ศรีวิบูลย์

กรรมการ

นายกฤษดา รุติวดี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
1.1	Co-working space								
	PD-1 ที่รองนั่งขนาดไม่น้อยกว่า W 700 x D 700 x H 80 mm.	10.00	ชุด	3,134.88	31,348.84	-	-	31,348.84	
	CH-1 SOFA ขนาดไม่น้อยกว่า W 700 x D 750 x H 440/860 mm.	1.00	ชุด	138,270.00	138,270.00	-	-	138,270.00	วัดพื้นที่จริงก่อนติดตั้ง
	TB-1 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1200 x D 600 x H 750 mm.	2.00	ชุด	23,223.26	46,446.51	-	-	46,446.51	
	TB-2 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 600 x D 600 x H 750 mm.	2.00	ชุด	11,680.00	23,360.00	-	-	23,360.00	
	CH-2 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 580 x D 570 x H 680 mm.	6.00	ชุด	5,927.44	35,564.65	-	-	35,564.65	
	TB-3 โต๊ะกลมขนาดไม่น้อยกว่า w 900 x H 730 mm.	3.00	ชุด	7,920.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	CH-3 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 0.59 x D 0.56 x H 0.74 mm.	4.00	ชุด	19,103.26	76,413.02	-	-	76,413.02	
	BN-1 BENCH ขนาดไม่น้อยกว่า W 1700 x D 480 x H 430 mm.	1.00	ชุด	13,720.00	13,720.00	-	-	13,720.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Co-working space			-				388,883.02	
1.2	Office Space								
	TB-4 โต๊ะทำงาน 6 seating ขนาดไม่น้อยกว่า W 4200 x D 1200 x H 750 mm.	1.00	ชุด	76,167.40	76,167.40	-	-	76,167.40	
	CH-4 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1005 mm.	6.00	ชุด	14,055.81	84,334.86	-	-	84,334.86	
	CB-1 ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า W 420 x D 570 x H 630 mm.	6.00	ชุด	5,831.63	34,989.78	-	-	34,989.78	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Co-working space							195,492.04	
1.3	Meeting room								
	TB-5 โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า W 4200 x D 1200 x H 750 mm.	1.00	ชุด	66,455.81	66,455.81	-	-	66,455.81	
	CH-14 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 615 x D 640 x H 1120 mm.	8.00	ชุด	20,383.26	163,066.05	-	-	163,066.05	
	CH-15 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 615 x D 640 x H 1300 mm.	1.00	ชุด	21,127.44	21,127.44	-	-	21,127.44	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Meeting room							250,649.30	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.ลิ่งชั้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4	Excutives 1								
	TB-6 โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า W 2000 x D 2000 x H 730 mm.	1.00	ชุด	43,391.63	43,391.63	-	-	43,391.63	
	CH-6 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 660 x D 670 x H 1210 mm.	1.00	ชุด	23,271.63	23,271.63	-	-	23,271.63	
	CH-9 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 560 x D 550 x H 850 mm.	2.00	ชุด	4,279.07	8,558.14	-	-	8,558.14	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Excutives 1							75,221.40	
1.5	Excutives 2								
	TB-7 โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า W 2000 x D 2000 x H 730 mm.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	CH-8 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1165 mm.	1.00	ชุด	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	CH-9 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 580 x D 560 x H 810 mm.	2.00	ชุด	4,279.07	8,558.14	-	-	8,558.14	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Excutives 2							83,758.14	
1.6	Excutives 3								
	TB-7 โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า W 2000 x D 2000 x H 730 mm.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	CH-8 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1165 mm.	1.00	ชุด	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	CH-9 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 580 x D 560 x H 810 mm.	2.00	ชุด	4,279.07	8,558.14	-	-	8,558.14	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Excutives 3							83,758.14	
1.7	WAITING AREA								
	TB-8 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1000 x D 1000 x H 405 mm.	1.00	ชุด	6,903.26	6,903.26	-	-	6,903.26	
	TB-9 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 450 x D 450 x H 500 mm.	2.00	ชุด	4,503.26	9,006.51	-	-	9,006.51	
	CH-10 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า W 2400 x D 850 x H 680 mm.	1.00	ชุด	39,527.44	39,527.44	-	-	39,527.44	
	CH-11 โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า W 1580 x D 850 x H 680 mm.	2.00	ชุด	28,751.63	57,503.26	-	-	57,503.26	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ Excutives 3							112,940.47	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจกรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.8	PANTRY								
	TB-10 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 2400 x D 1200 x H 750 mm.	1.00	ชุด	23,840.00	23,840.00	-	-	23,840.00	
	CH-12 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 590 x D 530 x H 760 mm.	8.00	ชุด	12,263.26	98,106.05	-	-	98,106.05	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ PANTRY							121,946.05	
1.9	LECTURE ROOM 48 SEAT								
	TB-11 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1500 x D 600 x H 730 mm.	1.00	ชุด	13,591.63	13,591.63	-	-	13,591.63	
	TB-12 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1200 x D 600 x H 730 mm.	48.00	ชุด	11,591.63	556,398.14	-	-	556,398.14	
	CH-13 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 590 x D 535 x H 810 mm.	48.00	ชุด	3,103.26	148,956.28	-	-	148,956.28	
	CH-4 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1005 mm.	1.00	ชุด	14,055.81	14,055.81	-	-	14,055.81	
	ST-1 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 550 x D 400 x H 520-180 mm.	2.00	ชุด	7,503.26	15,006.51	-	-	15,006.51	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ LECTURE ROOM 48 SEAT							748,008.37	
1.10	LECTURE ROOM 30 SEAT								
	TB-13 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1500 x D 600 x H 750 mm.	1.00	ชุด	13,920.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	TB-14 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1800 x D 600 x H 750 mm.	10.00	ชุด	14,287.44	142,874.42	-	-	142,874.42	
	CH-16 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 480 x D 550 x H 760 mm.	30.00	ชุด	5,415.81	162,474.42	-	-	162,474.42	
	CH-4 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1005 mm.	1.00	ชุด	14,055.81	14,055.81	-	-	14,055.81	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ LECTURE ROOM 30 SEAT							333,324.65	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กึ่งการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.11	LECTURE ROOM 18 SEAT								
	TB-13 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1500 x D 600 x H 750 mm.	1.00	ชุด	13,920.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	TB-14 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า W 1800 x D 600 x H 750 mm.	6.00	ชุด	14,287.44	85,724.65	-	-	85,724.65	
	CH-16 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 480 x D 550 x H 760 mm.	18.00	ชุด	5,415.81	97,484.65	-	-	97,484.65	
	CH-4 เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า W 650 x D 615 x H 1005 mm.	1.00	ชุด	14,055.81	14,055.81	-	-	14,055.81	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ LECTURE ROOM 15 SEAT							211,185.12	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ประจำอาคาร							2,605,166.69	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจกรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	ครุภัณฑ์ม่าน								
2.1	Excutive Room 1-3								
	CT01 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.00 x 2.70 m.	7.00	ชุด	3,105.00	21,735.00	-	-	21,735.00	
	CT02 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.20 x 2.70 m.	7.00	ชุด	3,726.00	26,082.00	-	-	26,082.00	
	CT03 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.70 x 2.70 m.	1.00	ชุด	5,280.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
2.2	Co-working space								
	CT04 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.00 x 2.70 m.	7.00	ชุด	3,105.00	21,735.00	-	-	21,735.00	
	CT05 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.70 x 2.70 m.	1.00	ชุด	5,280.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
2.3	Lecture Room 48 Seats								
	CT06 ม่านม้วนกรองแสง 3% เลือกลีภายหลัง ขนาด 1.00 x 2.70 m.	9.00	ชุด	3,105.00	27,945.00	-	-	27,945.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์ม่าน							108,057.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการการจัดตั้งศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมวดงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง								
	- เครื่องผสมเสียงพร้อมขยายสัญญาณเสียง ขนาด 240 วัตต์	4.00	เครื่อง	14,953.27	59,813.08	-	-	59,813.08	
	- ลำโพงแบบฝังเพดานขนาด 30 วัตต์	14.00	ตัว	4,205.61	58,878.54	-	-	58,878.54	
	- ชุดไมโครโฟนแบบไร้สายแบบเดี่ยว	4.00	ชุด	7,990.65	31,962.60	-	-	31,962.60	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	4.00	ชุด	5,327.10	21,308.40	-	-	21,308.40	กระทรวงดิจิทัลฯ
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	3.00	เครื่อง	42,056.07	126,168.21	-	-	126,168.21	มาตรฐานครุภัณฑ์
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว	1.00	เครื่อง	54,196.26	54,196.26	-	-	54,196.26	
	- ขาแขวนทีวีแบบแขวนผนัง	4.00	ชุด	2,327.10	9,308.40	-	-	9,308.40	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ (19" GLASS RACK 15U)	4.00	ตู้	9,205.60	36,822.40	-	-	36,822.40	
	- ค่าติดตั้งเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง							430,457.89	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต	1.00	เครื่อง	22,429.91	22,429.91	-	-	22,429.91	มาตรฐานครุภัณฑ์
	- ไมโครเวฟระบบอุ่น ขนาด 23 ลิตร หรือดีกว่า	1.00	เครื่อง	2,514.02	2,514.02	-	-	2,514.02	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	1.00	เครื่อง	10,280.37	10,280.37	-	-	10,280.37	มาตรฐานครุภัณฑ์
	รวมราคางานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง							35,224.30	